Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского федерального университета
Дата подписания: 27.05.2025 15:35:15
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ
Колледж Пятигорского института (филиал) СКФУ

УТВЕРЖДАЮ

Директор Пятигорского института
(филиал) СКФУ
Т.А. Шебзухова

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

По профессиональному модулю	ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
Специальность	08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Форма обучения	очная

2025

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» разработан на основании федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Разработчик: преподаватель, Давтян Игорь Сергеевич

СОГЛАСОВАНО:

Представитель работодателя

Директор ООО «Стройуспех», С. Винсады		Аванесян А.В.
должность представителя работодателя, наименование организации и город ее расположения	подпись	Фамилия, инициалы

М.П.

1. Паспорт фонда оценочных средств

1.1. Область применения

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) предназначен для проверки результатов освоения вида деятельности (ВД) (наименование) и составляющих его профессиональных и общих компетенций, образовательной программы СПО по профессии/специальности (код и наименование профессии/специальности).

ФОС разработан на основании ФГОС, образовательной программы СПО и рабочей программы профессионального модуля (далее - ПМ).

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения ПМ является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности (в соответствии с рабочей программой ПМ) и сформированность профессиональных и общих компетенций.

Формой аттестации по ПМ является экзамен по модулю.

2. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 1

Элемент профессионального модуля	Форма контроля и оценивания	
	Промежуточная аттестация	Текущий контроль
МДК.06.01 Производство работ по профессии «Штукатур»	Экзамен	Контрольный срез
МДК.06.02 Производство работ по профессии «Каменщик»	Экзамен	Контрольный срез
УП	Дифференцированный зачет	
ПП	Дифференцированный зачет	
ПМ (в целом)	Экзамен по модулю	

3. Результаты освоения профессионального модуля

3.1. Оценка профессиональных и общих компетенций

В результате контроля и оценки по ПМ осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Таблица 2

Профессиональные компетенции	Показатели оценки результата
ПК 6.1	Подготовка поверхностей под оштукатуривание
ПК 6.2	Подготовка оснований для наливных стяжек полов
ПК 6.3	Подготовка оснований стен перед монтажом СФТК
ПК 6.4	Подготовка материалов, такелажные работы при кладке простейших каменных конструкций
ПК 6.5	Кладка простейших каменных конструкций
ПК 6.6	Заполнение каналов и коробов, устройство цементной стяжки и

	гидроизоляции простых стен
ПК 6.7	Кладка и разборка простых стен
Общие компетенции	Показатели оценки результата
ОК 1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 7	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 8	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

3.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые дополнительно: *(перечислить при наличии)* (не предусмотрено)

3.3. Требования к портфолио: (не предусмотрено)

3.4. **Требования к курсовой работе (проекту):** (не предусмотрено)

4. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

4.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости и критерии оценки

МДК.06.01 Производство работ по профессии «Штукатур»

Вопросы к контрольным срезам

Контрольный срез № 1

Вариант 1

1. Виды и характеристика поверхностей, подлежащих оштукатуриванию.
2. Способы провешивания поверхностей.
3. Подготовка кирпичных и бетонных поверхностей под оштукатуривание.

Вариант 2

1. Многослойная конструкция штукатурки.
2. Виды, назначение, составы растворов для устройства обычных штукатурок.
3. Подготовка деревянных и разнородных поверхностей под оштукатуривание.

Критерии оценивания компетенций

1. Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения контрольной работы, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;
2. Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего объема контрольной работы при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;
3. Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно полного выполнения всех разделов контрольной работы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на окончательный результат, при очень ограниченном объеме используемых понятий и т.д.;

4. Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если допущены принципиальные ошибки, контрольная работа выполнена крайне небрежно и т.д.

МДК.06.02 Производство работ по профессии «Каменщик»
Вопросы к контрольным срезам
Контрольный срез № 1

Вариант 1

1. Общие сведения о каменной кладке.
2. Декоративная кладка и облицовка стен.
3. Назначение и эксплуатационные качества гидроизоляции каменной кладки.

Вариант 2

1. Технология кирпичной кладки.
2. Кладка из керамических и мелких блоков.
3. Виды инструментов для каменной кладки и их применение.

Критерии оценивания компетенций

1.Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения контрольной работы, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;

2.Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего объема контрольной работы при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;

3.Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно полного выполнения всех разделов контрольной работы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на окончательный результат, при очень ограниченном объеме используемых понятий и т.д.;

4.Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если допущены принципиальные ошибки, контрольная работа выполнена крайне небрежно и т.д.

4.2 Оценочные средства промежуточной аттестации и критерии оценки

МДК.06.01 Производство работ по профессии «Штукатур»
Вопросы к экзамену

1. Виды и характеристика поверхностей, подлежащих оштукатуриванию.
2. Требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
3. Применение полимерцементных сухих смесей.
4. Организация труда на рабочем месте.
5. Подготовка кирпичных, бетонных и других камневидных поверхностей под оштукатуривание.
6. Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание.

7. Подготовка разнородных поверхностей под оштукатуривание.

8. Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов.

9. Способы провешивания поверхностей.

10. Применение лазерного уровня при разметочных работах.

11. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для подготовки поверхностей.

12. Виды материалов, применяемых при подготовке поверхностей под оштукатуривание

13. Виды и свойства строительных растворов.

14. Виды, назначение, составы растворов для устройства обычных штукатурок.

15. Приготовление растворов и сухих смесей обычных растворов по заданному составу.

16. Виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания.

17.Виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из готовых сухих смесей.

18. Техника безопасности при приготовлении растворов

19. Многослойная конструкция штукатурки.

20. Технологические процессы оштукатуривания поверхностей: нанесение растворов, разравнивание растворов, затирка штукатурки.

21. Оштукатуривание углов.

22. Разделка потолочных рустов.

23. Оштукатуривание железобетонных поверхностей.

24. Технологическая последовательность обычного оштукатуривания поверхностей.

25. Использование современных материалов с учетом климатических условий нашего региона штукатурных и декоративных работ.

26. Выполнение простой, улучшенной штукатурки прямолинейных поверхностей стен и потолков.

27. Провешивание поверхностей под высококачественное оштукатуривание.

28. Способы установки маяков.

29. Технологическая последовательность высококачественного оштукатуривания. Оштукатуривание по маякам.

30. Техника безопасности при оштукатуривании поверхностей.

31. Правила подготовки поверхностей перед нанесением сухих смесей КНАУФ.

32. Правила и условия работы с гипсовыми и цементными сухими смесями; нанесение гипсовых шпатлёвок

33. Виды и назначение сухих смесей КНАУФ, основные требования при работе с ними, основные технические характеристики сухих смесей КНАУФ.

34. Вспомогательные материалы, применяемые при работе с сухими смесями. Правила транспортировки, складирования и хранения сухих смесей КНАУФ.

35. Отделка оконных и дверных откосов штукатурными растворами, сборными элементами.

36. Железнение поверхности штукатурки. Оштукатуривание по сетке. Основные материалы, применяемые при отделке.

37. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для отделки откосов.

38. Требования СНиП к качеству отделки откосов. Организация труда на рабочем месте. Техника безопасности при оштукатуривании откосов.

39. Виды тяг и их профили. Устройство шаблонов для вытягивания тяг. Сборка шаблонов по чертежам.

40. Вытягивание тяг постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов.

41. Вытягивание падуг. Требования СНиП к качеству выполненных работ. Организация труда на рабочем месте.

42. Техника безопасности при выполнении вытягивания тяг и падуг с применением декоративных сухих смесей

43. Оштукатуривание колонн, пилястр, ниш.

44. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для оштукатуривания колонн. Техника безопасности при оштукатуривании колонн, пилястр.

45. Виды машин механизмов, применяемых для выполнения штукатурных работ, их назначение.

46. Устройство, принцип действия и технические характеристики машин и механизмов. Механизированный способ производства работ: нанесение раствора, затирка штукатурки. Нанесение растворов машиной PFT.

47. Виды материалов, применяемых при оштукатуривании поверхностей механизированным способом. Требования СНиП к качеству выполненных работ. Организация рабочего места. Электробезопасность. Оказание первой помощи.

48. Выполнение специальных штукатурок. Виды и последовательность выполнения работ. Материалы, применяемые для выполнения специальных штукатурок.

49. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для оштукатуривания поверхностей.

50. Требования СНиП к качеству выполненных работ. Организация труда на рабочем месте. Техника безопасности при выполнении отделки.

51. Выполнение декоративных штукатурок. Приёмы разметки и разбивки поверхностей фасада. Технология выполнения декоративных штукатурок.

52. Материалы, применяемые для выполнения декоративных штукатурок. Современные материалы: Штукатурка цементная декоративная КНАУФ-Диамант 260; «Венецианская» штукатурка.

53. Механизированный способ производства работ. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и

инвентаря для выполнения декоративной штукатурки.

54. Облицовка стен гипсовыми строительными плитами. Облицовка стен гипсовыми строительными плитами на клей.

55. Облицовка стен гипсовыми строительными плитами каркасным способом.

56. Отделка швов между гипсовыми строительными плитами.

57. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для облицовки поверхностей гипсовыми строительными плитами. Материалы, применяемые для облицовки.

58. Отделка помещений с применением комплектных систем КНАУФ: конструкции перегородок, облицовок, подвесных потолков, ПГП (пазогребневая плита) и технология их монтажа, устройство сборных оснований пола из гипсоволокнистых влагостойких листов.

59. Покрытие штукатуркой камер коробов и каналов теплоизоляции стен по стальной сетке.

60. Приёмка смонтированных конструкций. Техника безопасности при выполнении работ. Пожарная безопасность.

61. Технология ремонта оштукатуренных поверхностей Ремонт оштукатуренных поверхностей. Перетирка штукатурки и ремонт тяг.

62. Ремонт поверхностей, облицованных гипсовыми строительными плитами. Материалы, применяемые для выполнения ремонта штукатурки.

63. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для выполнения ремонтных работ.

Критерии оценки

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программный, в том числе лекционный материал, последовательно, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос билета.

Оценка «ХОРОШО» выставляется студенту, твердо знающему программный, в том числе лекционный материал, грамотно и по существу отвечающему на вопрос билета и не допускающему при этом существенных неточностей (неточностей, которые не могут быть исправлены наводящими вопросами или не имеют важного практического значения). То же относится к освещению практически важных вопросов

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который обнаруживает знание основного материала, но не знает его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, излагает материал с нарушением последовательности, отвечает на практически важные вопросы с помощью или поправками экзаменатора.

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который не знает значительной части программного, в том числе лекционного материала.

МДК.06.02 Производство работ по профессии «Каменщик»
Вопросы к экзамену

1. Общие сведения о каменной кладке
2. Виды каменной кладки, виды материалов.
3. Технология кирпичной кладки.
4. Виды инструментов для кирпичной кладки и их применение.
5. Техника безопасности при выполнении каменной кладки.
6. Готовность фронта работ для кирпичных работ.
7. Кладка из керамических и мелких блоков. Технологии, материалы, составы. Способы кладки.
8. Декоративная кладка и облицовка стен.
9. Технология декоративной кладки и облицовки.
10. Бутовая и бутобетонная кладка.
11. Технология бутовой и бутобетонной кладки.
12. Гидроизоляция каменных конструкций.
13. Назначение и эксплуатационные качества гидроизоляции.
14. Ремонт каменных конструкций.
15. Разновидности поверхностей, требования к подготовке, параметры ремонтных работ.
16. Каменные работы в зимнее время.
17. Подготовительные работы к кладке в зимнее время.
18. Технология кладки в зимнее время.
19. Технологическая документация на производство каменных работ.
20. Документация необходимая для начала каменных работ.

Задачи

21. Подсчет объемов работ и потребности в материалах для выполнения кладки стены из керамических и мелких блоков, размером (6х8х3)м.
22. Подсчет объемов работ и потребности в материалах для выполнения декоративной кладки и облицовки стен здания общей площадью 120 $м^2$.
23. Подсчитать объем работ и потребности в материалах для выполнения бутобетонной кладки фундамента, размером (12х1,5х0,6)м.
24. Произвести расчет объемов работ и потребности в материалах для выполнения ремонтных работ каменных конструкций, если общая площадь поверхностей наружных стен, имеющих внешнее разрушение кирпича, составляет 18,6 $м^2$.
25. Составление плана каменных работ в зимнее время.

Критерии оценки

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программный, в том числе лекционный материал, последовательно, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос билета.

Оценка «ХОРОШО» выставляется студенту, твердо знающему программный, в том числе лекционный материал, грамотно и по существу отвечающему на вопрос билета и не допускающему при этом существенных неточностей (неточностей, которые не могут быть исправлены наводящими вопросами или не имеют важного практического значения). То же относится к освещению практически важных вопросов

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который обнаруживает знание основного материала, но не знает его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, излагает материал с нарушением последовательности, отвечает на практически важные вопросы с помощью или поправками экзаменатора.

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который не знает значительной части программного, в том числе лекционного материала.

ПМ 06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

1. Виды и характеристика поверхностей, подлежащих оштукатуриванию.
2. Требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
3. Применение полимерцементных сухих смесей.
4. Организация труда на рабочем месте при работе с полимерцементными смесями.
5. Подготовка кирпичных, бетонных и других камневидных поверхностей под оштукатуривание.
6. Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание.
7. Подготовка разнородных поверхностей под оштукатуривание.
8. Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов.
9. Способы провешивания поверхностей.
10. Применение лазерного уровня при разметочных работах.
11. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для подготовки поверхностей.
12. Виды материалов, применяемых при подготовке поверхностей под оштукатуривание
13. Виды и свойства строительных растворов.
14. Виды, назначение, составы растворов для устройства обычных штукатурок.

15. Приготовление растворов и сухих смесей обычных растворов по заданному составу.

16. Виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания.

17.Виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из готовых сухих смесей.

18. Техника безопасности при приготовлении растворов

19. Многослойная конструкция штукатурки.

20. Технологические процессы оштукатуривания поверхностей: нанесение растворов, разравнивание растворов, затирка штукатурки.

21. Оштукатуривание углов.

22. Разделка потолочных рустов.

23. Оштукатуривание железобетонных поверхностей.

24. Технологическая последовательность обычного оштукатуривания поверхностей.

25. Использование современных материалов с учетом климатических условий нашего региона штукатурных и декоративных работ.

26. Выполнение простой, улучшенной штукатурки прямолинейных поверхностей стен и потолков.

27. Провешивание поверхностей под высококачественное оштукатуривание.

28. Способы установки маяков.

29. Технологическая последовательность высококачественного оштукатуривания. Оштукатуривание по маякам.

30. Техника безопасности при оштукатуривании поверхностей.

31. Правила подготовки поверхностей перед нанесением сухих смесей КНАУФ.

32. Правила и условия работы с гипсовыми и цементными сухими смесями; нанесение гипсовых шпатлёвок

33. Виды и назначение сухих смесей КНАУФ, основные требования при работе с ними, основные технические характеристики сухих смесей КНАУФ.

34. Вспомогательные материалы, применяемые при работе с сухими смесями. Правила транспортировки, складирования и хранения сухих смесей КНАУФ.

35. Отделка оконных и дверных откосов штукатурными растворами, сборными элементами.

36. Железнение поверхности штукатурки. Оштукатуривание по сетке. Основные материалы, применяемые при отделке.

37. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для отделки откосов.

38. Требования СНиП к качеству отделки откосов. Организация труда на рабочем месте. Техника безопасности при оштукатуривании откосов.

39. Виды тяг и их профили. Устройство шаблонов для вытягивания тяг. Сборка шаблонов по чертежам.

40. Вытягивание тяг постоянного сечения всеми видами растворов на

прямолинейных поверхностях с разделкой углов.

41. Вытягивание падуг. Требования СНиП к качеству выполненных работ. Организация труда на рабочем месте.

42. Техника безопасности при выполнении вытягивания тяг и падуг с применением декоративных сухих смесей

43. Оштукатуривание колонн, пилястр, ниш.

44. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для оштукатуривания колонн. Техника безопасности при оштукатуривании колонн, пилястр.

45. Виды машин механизмов, применяемых для выполнения штукатурных работ, их назначение.

46. Устройство, принцип действия и технические характеристики машин и механизмов. Механизированный способ производства работ: нанесение раствора, затирка штукатурки. Нанесение растворов машиной PFT.

47. Виды материалов, применяемых при оштукатуривании поверхностей механизированным способом. Требования СНиП к качеству выполненных работ. Организация рабочего места. Электробезопасность. Оказание первой помощи.

48. Выполнение специальных штукатурок. Виды и последовательность выполнения работ. Материалы, применяемые для выполнения специальных штукатурок.

49. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для оштукатуривания поверхностей.

50. Требования СНиП к качеству выполненных работ. Организация труда на рабочем месте. Техника безопасности при выполнении отделки.

51. Выполнение декоративных штукатурок. Приёмы разметки и разбивки поверхностей фасада. Технология выполнения декоративных штукатурок.

52. Материалы, применяемые для выполнения декоративных штукатурок. Современные материалы: Штукатурка цементная декоративная КНАУФ-Диамант 260; «Венецианская» штукатурка.

53. Механизированный способ производства работ. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для выполнения декоративной штукатурки.

54. Облицовка стен гипсовыми строительными плитами. Облицовка стен гипсовыми строительными плитами на клей.

55. Облицовка стен гипсовыми строительными плитами каркасным способом.

56. Отделка швов между гипсовыми строительными плитами.

57. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для облицовки поверхностей гипсовыми строительными плитами. Материалы, применяемые для облицовки.

58. Отделка помещений с применением комплектных систем КНАУФ: конструкции перегородок, облицовок, подвесных потолков, ПГП

(пазогребневая плита) и технология их монтажа, устройство сборных оснований пола из гипсоволокнистых влагостойких листов.

59. Покрытие штукатуркой камер коробов и каналов теплоизоляции стен по стальной сетке.

60. Приёмка смонтированных конструкций. Техника безопасности при выполнении работ. Пожарная безопасность.

61. Технология ремонта оштукатуренных поверхностей Ремонт оштукатуренных поверхностей. Перетирка штукатурки и ремонт тяг.

62. Ремонт поверхностей, облицованных гипсовыми строительными плитами. Материалы, применяемые для выполнения ремонта штукатурки.

63. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для выполнения ремонтных работ.

Задачи

64. Подсчитать объём работ и потребность в материалах при оштукатуривании данной аудитории.

65. Напишите план работ для ремонта штукатурки в данной аудитории.

66. Напишите план работ для косметического ремонта данной аудитории.

67. Напишите план работ для отделки комнаты в здании, построенном из шлакоблоков.

68. Подсчитайте необходимый объём материалов для перегородки в данной аудитории. Перегородка должна быть поставлена от межоконного промежутка до противоположной стены. Дверь 1 размер 2,04*0,8

69. Отделка ГКЛ бескаркасным способом ванной комнаты размером 2,5м.*3,0м.*3,0 м. Какой материал выбираете и почему и сколько?

70. Вам необходимо облицевать потолок в помещении с повышенным уровнем шума. Какие материалы и инструменты вам потребуются? Какова последовательность выполнения всех операций по облицовыванию потолка?

71. Подсчитать необходимый объём материалов, для устройства подвесного потолка из ГКЛ в данной аудитории. Каркас металлический.

72. Облицовка стен в данной аудитории ГКЛ бескаркасным способом. Необходимый материал, план работ.

73. Составить план работ по облицовке стен каркасным способом.

74. Подсчитайте необходимый объём работ и потребность в материалах для вытягивания тяг в данной аудитории.

75. Расскажите о том, как устраняются неполадки в растворо-смесителе.

76. Напишите план работ по ремонту фасада здания.

77. Напишите план работ по ремонту ванной комнаты.

78. Напишите план работ для отделки комнаты в здании, построенном монолитнобетонным способом.

Критерии оценки

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программный, в том числе лекционный материал, последовательно, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос билета.

Оценка «ХОРОШО» выставляется студенту, твердо знающему программный, в том числе лекционный материал, грамотно и по существу отвечающему на вопрос билета и не допускающему при этом существенных неточностей (неточностей, которые не могут быть исправлены наводящими вопросами или не имеют важного практического значения). То же относится к освещению практически важных вопросов

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который обнаруживает знание основного материала, но не знает его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, излагает материал с нарушением последовательности, отвечает на практически важные вопросы с помощью или поправками экзаменатора.

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который не знает значительной части программного, в том числе лекционного материала.

Фонд тестовых заданий

по МДК.06.01 Производство работ по профессии «Штукатур»

1. С чего начинают ремонт штукатурки?
1. отбивают негодную штукатурку +
2. расчищают отдельные места
3. наносят штукатурку
4. готовят раствор

2. Подготовительные работы перед оштукатуриванием?
1. очистка от пыли и грязи +
2. соскоблить поверхность
3. намочить поверхность
4. нанести грунтовку

3. Указать наибольшее количество слоев нанесения штукатурки?
1. в пять +
2. в три
3. в один слой
4. в два

4. Для подачи и расстилания раствора на стене служит ...
1) кельма;
2) растворная лопатка+
3) расшивка
4) шваброvка.

5. Установите соответствие:

1. Для разметки горизонтальных положений элементов конструкций а
2. Для разметки проектного положения конструкций г
3. Для разметки и раскроя в
4. Для шпатлевания швов б

А. Уровень
Б. Шпатель
В. Рулетка 5 м
Г. Нивелир

6. Установите соответствие:

1. Набрасывание раствора с сокола на поверхность г
2. Удерживание раствора при набрасывании на поверхность кельмой, разравнивание раствора при оштукатуривании под сокол в
3. Разравнивание штукатурного намета и заглаживание тяги карнизов б
4. Проверка вертикальности и горизонтальности поверхности а

А. Уровень
Б. Простой шаблон деревянный
В. Сокол деревянный
Г. Кельма штукатурная

7. Установите соответствие:

 1	А. Шпатель широкий
2	Б.Кельма штукатурная180мм (узкая)
3	В.Уровень строительный

4	Г. Правило

8. Установите правильную последовательность выполнения штукатурных работ:2,1,5,4,3,6

1. Выставление маяков и монтаж штукатурной сетки;
2. Подготовка поверхности (удаление старой штукатурки, удаление пыли и грязи, грунтование);
3. Удаление маяков;
4. Выравнивание штукатурного слоя по маякам;
5. Нанесение штукатурки;
6. Заглаживание поверхности.

9. Чем разравнивают штукатурку?

1. полутерком +
2. щеткой
3. стальные пластинки
4. кистью

10. Чем производят затирку?

1. деревянной теркой +
2. плотным войлоком
3. наждачной бумагой
4. щеткой

Фонд тестовых заданий

по МДК.06.02 Производство работ по профессии «Каменщик»

Выбрать правильный вариант ответа:

1. **Размеры силикатного полнотелого кирпича**:
   - А) 250х120х88
   - Б) 250х120х65+
   - В) 250х125х65
2. **Размеры утолщенного (полуторного) кирпича**:
   - А) 250х125х65
   - Б) 250х120х65
   - В) 250х120х88+
3. **Архитектурно-конструктивные элементы, воспринимающие нагрузки от собственного веса, вышерасположенных конструкций, оборудования и т.д. и передающие их на фундамент**:
   - А) несущие+

Б) ненесущие
В) самонесущие

4. **Временные устройства, представляющие многоярусную конструкцию, позволяющие организовывать работу на разных уровнях, называются**:
А) инвентарные подмости
Б) строительные леса+
В) вышки

5. **Внутренний ряд камней, уложенный между верстами, называется**:
А) забуткой+
Б) штрабой
В) тычковым рядом

6. **Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича или камней правильной формы**:
А) 10 мм
Б) 15 мм
В) 12 мм+

7. **Пустоты в керамических и силикатных пустотелых камнях при укладке их в конструкцию должны располагаться**:
А) в вертикальном направлении+
Б) в горизонтальном направлении
В) не регламентируется

8. **На представленной схеме показана кладка по**:
А) трехрядной системе перевязки швов
Б) однорядной системе перевязки швов
В) многорядной системе перевязки швов+

9. **Диаметр арматуры для каменной кладки должен быть**:
А) не менее 2,5 и не более 8 мм+
Б) не менее 1 мм
В) не менее 2 и не более 10 мм

10. **Кладку из керамического камня ведут на растворах подвижностью**:
А) 0-4 см
Б) 8-15 см
В) 7-13 см+